

(наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт подъездов - серия дома II-49 -9'эт.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	67,58	3 941,26 тыс. руб.
Строительные работы	66,33	632,40 тыс. руб.
Монтажные работы	1,25	12,20 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 101,43	1 101,43 чел.-ч.
Средства на оплату труда	9,57	215,41 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г) июль 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Ремонт входной группы											
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2								
		Объем: 0,0336=16,8/100**0,2	покрытия	0,0336	153,59			46-04-008-1			
		Зарплата			112,16		3,77		22,5	84,79	
		Эксплуатация машин			41,43		1,39		7,71	10,73	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		3,73	99*0,85= 84		71,22	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		2,24	59,5*0,8= 48		40,70	
		Затраты труда	чел-ч	14,38							0,48
							11,13			207,44	0,48
3	57-2-4	Разборка покрытий козырька цементных	100 м2								
		Объем: 0,0336=16,8/100**0,2	покрытия	0,0336	1 957,51			57-2-4			
		Зарплата			948,54		31,87		22,5	717,10	
		Эксплуатация машин			1 008,97		33,90		12,24	414,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			217,35		7,30		22,5	164,32	
		НР от ФОТ	%	80			31,34	80*0,85= 68		599,37	
		СП от ФОТ	%	68			26,64	68*0,8= 54		475,97	
		Затраты труда	чел-ч	111,2							3,74
3,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,22176	0,00		0,00		1	0,00	0,48
							123,75			2 207,39	3,74
4	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2								
		Объем: 0,0336=16,8/100**0,2	стяжки	0,0336	1 270,05			12-01-017-1			
		Зарплата			235,18		7,90		22,5	177,80	
		Эксплуатация машин			202,95		6,82		6,74	45,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			21,86		0,73		22,5	16,53	
		Материальные ресурсы			831,92		27,95		5,45	152,34	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		9,32	108*0,85= 92		178,78	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		4,77	55,25*0,8= 44		85,51	
		Затраты труда	чел-ч	27,22							0,91
							56,76			640,39	0,91
5	12-01-017-2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 25мм)	100 м2								
		Объем: 0,336=168/100**0,2	стяжки	0,336	64,52			12-01-017-2			
		Зарплата			8,64		2,90		22,5	65,32	
		Эксплуатация машин			2,86		0,96		7,04	6,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,34		0,11		22,5	2,57	
		Материальные ресурсы			53,02		17,81		5,5	97,98	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		3,25	108*0,85= 92		62,46	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		1,66	55,25*0,8= 44		29,87	
		Затраты труда	чел-ч	1							0,34
							26,58			262,40	0,34
6	12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2								
		Объем: 0,0336=16,8/100**0,2	кровли	0,0336	231,92			12-01-016-1			
		Зарплата			38,98		1,31		22,5	29,47	
		Эксплуатация машин			3,49		0,12		8,15	0,96	
		Материальные ресурсы			189,45		6,37		9,91	63,08	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		1,41	108*0,85= 92		27,11	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		0,72	55,25*0,8= 44		12,97	
		Затраты труда	чел-ч	4,46							0,15
							9,93			133,59	0,15
7	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2								
		Объем: 0,0336=16,8/100**0,2	кровли	0,0336	359,82			12-01-002-9			
		Зарплата			134,98		4,54		22,5	102,04	
		Эксплуатация машин			42,51		1,43		6,8	9,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70		0,09		22,5	2,04	
		Материальные ресурсы			182,33		6,13		5,74	35,16	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		5,00	108*0,85= 92		95,75	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		2,56	55,25*0,8= 44		45,80	
		Затраты труда	чел-ч	14,36							0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,1	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	m2	3,8304	45,20		173,13		3,36	581,73	
7,2	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	m2	3,8976	38,42		149,75		3,48	521,12	
							342,54			1 391,31	0,48
8	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Объем: 0,022=11/100**0,2	100 м	0,022	2 516,07			58-20-1			
		Зарплата			353,23		7,77		22,5	174,85	
		Эксплуатация машин			5,99		0,13		8,91	1,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,02		22,5	0,53	
		Материальные ресурсы			2 156,85		47,45		3,65	173,20	
		НР от ФОТ	%	83			6,47	83*0,85= 71		124,52	
		СП от ФОТ	%	65			5,06	65*0,8= 52		91,20	
		Затраты труда	чел-ч	41,41							0,91
8,1	509-9900	Строительный мусор	m	0,004928	0,00		0,00		1	0,00	
							66,88			564,94	0,91
15	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Объем: 0,0364=18,2/100**0,2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,0364	1 107,45			15-04-030-4			
		Зарплата			629,59		22,92		22,5	515,63	
		Эксплуатация машин			2,93		0,11		8,34	0,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,01		22,5	0,11	
		Материальные ресурсы			474,93		17,29		4,47	77,27	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		21,67	94,5*0,85= 80		412,59	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		10,72	46,75*0,8= 37		190,82	
		Затраты труда	чел-ч	71,06							2,59
							72,71			1 197,20	2,59
17	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Объем: 0,0268=13,4/100**0,2	100 м2	0,0268	1 082,58			46-04-012-3			
		Зарплата			840,63		22,53		22,5	506,90	
		Эксплуатация машин			241,95		6,48		9,97	64,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49		2,80		22,5	63,01	
		НР от ФОТ	%	110	*0,9=99		25,08	99*0,85= 84		478,72	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		15,07	59,5*0,8= 48		273,56	
		Затраты труда	чел-ч	103,91							2,78
							69,16			1 323,83	2,78
18	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем: 0,0268=13,4/100**0,2	1 м2 проема	2,68	68,55			09-04-012-1			
		Зарплата			23,81		63,81		22,5	1 435,74	
		Эксплуатация машин			19,07		51,11		8,08	412,95	
		Материальные ресурсы			25,67		68,80		4,64	319,21	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		51,69	81*0,85= 69		990,66	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		46,10	72,25*0,8= 58		832,73	
		Затраты труда	чел-ч	2,4							6,43
18,3	203-8133	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДГПМ-02/60, размером 1600x2100 мм	шт.	0,4	6 213,35		2 485,34		3,2	7 953,09	
							2 766,85			11 944,38	6,43
19	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	0,4	14,56			09-04-012-2			
		Зарплата			11,01		4,40		22,5	99,09	
		Эксплуатация машин			2,87		1,15		6,37	7,31	
		Материальные ресурсы			0,68		0,27		6,34	1,72	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		3,56	81*0,85= 69		68,37	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		3,18	72,25*0,8= 58		57,47	
		Затраты труда	чел-ч	1,11							0,44
19,1	101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	0,4	428,27		171,31		2,16	370,03	
							183,87			603,99	0,44
20	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен Объем: 0,01=5/100**0,2	100 м2 оштукат уравнано й поверхнос ти	0,01	1 723,72			15-02-001-1			
		Зарплата			681,87		6,82		22,5	153,42	
		Эксплуатация машин			62,18		0,62		24,21	15,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			24,77		0,25		22,5	5,57	
		Материальные ресурсы			979,67		9,80		5,41	53,00	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		6,68	94,5*0,85= 80		127,19	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		3,31	46,75*0,8= 37		58,83	
		Затраты труда	чел-ч	70,88							0,71
							27,23			407,49	0,71
21	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая Объем: 0,09=45/100**0,2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,09	1 401,11			15-04-014-1			
		Зарплата			93,55		8,42		22,5	189,44	
		Эксплуатация машин			9,81		0,88		8,21	7,25	
		Материальные ресурсы			1 297,75		116,80		5,51	643,55	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		7,96	94,5*0,85= 80		151,55	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		3,94	46,75*0,8= 37		70,09	
		Затраты труда	чел-ч	10,07							0,91
							138,00			1 061,88	0,91
Итого по разделу: Ремонт входной группы							3 895,39			21 946,23	20,88

Раздел: Ремонт полов с восстановлением плит покрытия, ремонт стен и потолков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,46	641,00			57-2-3			
		Объем: 0,46=230/100**0,2									
		Зарплата			595,99		274,16		22,5	6 168,50	
		Эксплуатация машин			45,01		20,70		9,97	206,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,44		8,94		22,5	201,20	
		НР от ФОТ	%	80			226,48	80*0,85= 68		4 331,40	
		СП от ФОТ	%	68			192,51	68*0,8= 54		3 439,64	
		Затраты труда	чел-ч	69,87							32,14
1,1	509-9900	Строительный мусор	т	2,392	0,00		0,00		1	0,00	
							713,85			14 145,96	32,14
2	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,96	1 957,51			57-2-4			
		Объем: 0,96=480/100**0,2									
		Зарплата			948,54		910,60		22,5	20 488,46	
		Эксплуатация машин			1 008,97		968,61		12,24	11 855,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			217,35		208,66		22,5	4 694,76	
		НР от ФОТ	%	80			895,41	80*0,85= 68		17 124,59	
		СП от ФОТ	%	68			761,10	68*0,8= 54		13 598,94	
		Затраты труда	чел-ч	111,2							106,75
2,1	509-9900	Строительный мусор	т	6,336	0,00		0,00		1	0,00	
							3 535,72			63 067,79	106,75
3	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,96	1 485,02			11-01-011-1			
		Объем: 0,96=480/100**0,2									
		Зарплата			313,71		301,16		22,5	6 776,14	
		Эксплуатация машин			44,24		42,47		9,74	413,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		16,46		22,5	370,44	
		Материальные ресурсы			1 127,07		1 081,99		5,52	5 972,57	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		351,61	110,7*0,85= 94		6 717,79	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		202,48	63,75*0,8= 51		3 644,76	
		Затраты труда	чел-ч	39,51							37,93
							1 979,71			23 524,92	37,93
4	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,96	291,32			11-01-011-2			
		Объем: 0,96=480/100**0,2									
		Зарплата			3,97		3,81		22,5	85,75	
		Эксплуатация машин			7,72		7,41		9,64	71,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84		2,73		22,5	61,34	
		Материальные ресурсы			279,63		268,44		5,52	1 481,82	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		7,24	110,7*0,85= 94		138,26	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		4,17	63,75*0,8= 51		75,02	
		Затраты труда	чел-ч	0,5							0,48
							291,07			1 852,29	0,48
5	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	0,96	22 311,22			11-01-047-1			
		Объем: 0,96=480/100**0,2									
		Зарплата			2 713,07		2 604,55		22,5	58 602,31	
		Эксплуатация машин			24,87		23,88		17,08	407,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39		16,69		22,5	375,62	
		Материальные ресурсы			19 573,28		18 790,35		3,49	65 578,32	
		НР от ФОТ	%	123	*0,9=110,7		2 901,71	110,7*0,85= 94		55 439,25	
		СП от ФОТ	%	75	*0,85=63,75		1 671,04	63,75*0,8= 51		30 078,74	
		Затраты труда	чел-ч	310,42							298,00
							25 991,53			210 106,41	298,00
7	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	174,6	7,68			13-06-003-1			
		Зарплата			7,68		1 340,93		22,5	30 170,88	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		1 086,15	81*0,85= 69		20 817,91	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		797,85	59,5*0,8= 48		14 482,02	
		Затраты труда	чел-ч	0,9							157,14
							3 224,93			65 470,81	157,14
8	15-02-034-1	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	1,5468	2 709,40			15-02-034-1			
		Объем: 1,5468=773,4/100**0,2									
		Зарплата			894,13		1 383,04		22,5	31 118,41	
		Эксплуатация машин			123,82		191,52		14,16	2 711,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			67,42		104,29		22,5	2 346,42	
		Материальные ресурсы			1 691,45		2 616,33		5,47	14 311,35	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		1 405,53	94,5*0,85= 80		26 771,86	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		695,33	46,75*0,8= 37		12 381,99	
		Затраты труда	чел-ч	95,12							147,13
							6 291,75			87 295,60	147,13
12	15-02-015-6	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков	100 м2	0,2792	0,00			15-02-015-6			
		Объем: 0,2792=139,6/100**0,2									
		Затраты труда	чел-ч	77,95							21,76
							0,00			0,00	21,76
13	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,96	1 863,71			15-04-005-4			
		Объем: 0,96=480/100**0,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			483,48		464,14		22,5	10 443,17	
		Эксплуатация машин			14,57		13,99		8,23	115,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27		0,26		22,5	5,83	
		Материальные ресурсы			1 365,66		1 311,03		3,35	4 391,96	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		438,86	94,5*0,85= 80		8 359,20	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		217,11	46,75*0,8= 37		3 866,13	
		Затраты труда	чел-ч	53,9							51,74
							2 445,13			27 175,57	51,74
14	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	2,0016	1 654,11			15-04-005-3			
		Объем: 2,0016=1000,8/100**0,2									
		Зарплата			384,81		770,24		22,5	17 330,30	
		Эксплуатация машин			13,70		27,42		8,24	225,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27		0,54		22,5	12,16	
		Материальные ресурсы			1 255,60		2 513,21		3,34	8 394,12	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		728,39	94,5*0,85= 80		13 873,97	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		360,34	46,75*0,8= 37		6 416,71	
		Затраты труда	чел-ч	42,9							85,87
							4 399,60			46 241,06	85,87
15	62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,03	807,19			62-18-3			
		Объем: 0,03=15/100**0,2									
		Зарплата			355,72		10,67		22,5	240,11	
		Эксплуатация машин			8,36		0,25		8,83	2,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,04		22,5	0,91	
		Материальные ресурсы			443,11		13,29		3,38	44,93	
		НР от ФОТ	%	80			8,57	80*0,85= 68		163,89	
		СП от ФОТ	%	50			5,36	50*0,8= 40		96,41	
		Затраты труда	чел-ч	40,7							1,22
							38,14			547,55	1,22
16	13-03-002-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1736	462,39			13-03-002-1			
		Объем: 0,1736=86,8/100**0,2									
		Зарплата			42,88		7,44		22,5	167,49	
		Эксплуатация машин			10,40		1,81		5,38	9,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10		0,02		22,5	0,39	
		Материальные ресурсы			409,11		71,02		5,57	395,59	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		6,04	81*0,85= 69		115,84	
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		4,44	59,5*0,8= 48		80,58	
		Затраты труда	чел-ч	3,92							0,68
							90,75			769,21	0,68
17	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,1736	1 107,45			15-04-030-4			
		Объем: 0,1736=86,8/100**0,2									
		Зарплата			629,59		109,30		22,5	2 459,18	
		Эксплуатация машин			2,93		0,51		8,34	4,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,02		22,5	0,55	
		Материальные ресурсы			474,93		82,45		4,47	368,54	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		103,31	94,5*0,85= 80		1 967,78	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		51,11	46,75*0,8= 37		910,10	
		Затраты труда	чел-ч	71,06							12,34
							346,68			5 709,84	12,34
18	07-05-016-3	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м огражден ия	0,1984	18 845,20			07-05-016-3			
		Объем: 0,1984=99,2/100**0,2									
		Зарплата			590,41		117,14		22,5	2 635,59	
		Эксплуатация машин			269,88		53,54		7,95	425,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,54		1,10		22,5	24,73	
		Материальные ресурсы			17 984,91		3 568,21		8,06	28 759,74	
		НР от ФОТ	%	155	*0,9=139,5		164,94	139,5*0,85= 119		3 165,78	
		СП от ФОТ	%	100	*0,85=85		100,50	85*0,8= 68		1 809,02	
		Затраты труда	чел-ч	62,81							12,46
18,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
18,2	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	-0,414656	7 571,00		- 3 139,36		8,74	- 27 438,01	
			т	-0,003968	9 423,99		- 37,39		6,6	- 246,80	
							827,58			9 111,00	12,46
Итого по разделу: Ремонт полов с восстановлением плит покрытия, ремонт стен и потолков							50 176,44			555 018,01	965,65

Раздел: Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба

1	67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,132	41 124,45			67-8-2			
		Объем: 0,132=66/100**0,2									
		Зарплата			1 570,95		207,37		22,5	4 665,72	
		Эксплуатация машин			2,50		0,33		9,98	3,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,14		22,5	3,21	
		Материальные ресурсы			39 551,00		5 220,73		2,19	11 433,40	
		НР от ФОТ	%	85			176,38	85*0,85= 72		3 361,63	
		СП от ФОТ	%	65			134,88	65*0,8= 52		2 427,84	
		Затраты труда	чел-ч	163,3							21,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1	509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	<i>шт.</i>	13,2	395,51		5 220,73		2,19	11 433,40	
							10 960,42			33 325,28	21,56
2	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	<i>100 м</i>	0,3	237,45			м08-02-390-1			
		Объем: 0,3=150/100**0,2									
		Зарплата			154,92		46,48		22,5	1 045,71	
		Эксплуатация машин			31,20		9,36		9,62	90,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,04		22,5	0,95	
		Материальные ресурсы			51,33		15,40		3,57	54,97	
		НР от ФОТ	%	95			44,19	95*0,85= 81		847,79	
		СП от ФОТ	%	65			30,24	65*0,8= 52		544,26	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	16,29							4,89
2,1	509-1844	Кабель-канал (короб) "Legrand" 60x16 мм	<i>м</i>	30	29,10		873,00		7,79	6 800,67	
							1 018,67			9 383,44	4,89
3	м08-02-402-1	Кабель двух-четырежильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	<i>100 м</i>	0,3	212,94			м08-02-402-1			
		Объем: 0,3=150/100**0,2									
		Зарплата			115,06		34,52		22,5	776,66	
		Эксплуатация машин			45,42		13,63		8,03	109,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,41		22,5	9,11	
		Материальные ресурсы			52,46		15,74		4,56	71,77	
		НР от ФОТ	%	95			33,18	95*0,85= 81		636,47	
		СП от ФОТ	%	65			22,70	65*0,8= 52		408,60	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	12,24							3,67
3,1	501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	<i>1000 м</i>	0,03	3 090,95		92,73		6,41	594,39	
							212,50			2 597,31	3,67
4	503-0584	Коробка распаечная НР 70	<i>шт.</i>	2,4	8,78		21,07	503-0584	10,19	214,72	
							21,07			214,72	0,00
Итого по разделу: Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба							12 212,66			45 520,75	30,11

Раздел: Ремонт (замена) клапанов мусоропровода

1	08-06-002-1	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	<i>1 мусоропровод</i>	0,4	120,15			08-06-002-1			
		Зарплата	<i>овод</i>		46,08		18,43		22,5	414,72	
		Материальные ресурсы			74,07		29,63		8,78	260,13	
		НР от ФОТ	%	122	*0,9=109,8		20,24	109,8*0,85= 93		385,69	
		СП от ФОТ	%	80	*0,85=68		12,53	68*0,8= 54		223,95	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	4,79							1,92
							80,83			1 284,49	1,92
Итого по разделу: Ремонт (замена) клапанов мусоропровода							80,83			1 284,49	1,92

Раздел: Ремонт оконных блоков

1	56-4-2	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	<i>100 коробок или колод</i>	0,032	11 344,67			56-4-2			
		Объем: 0,032=16/100**0,2									
		Зарплата			8 253,70		264,12		22,5	5 942,66	
		Эксплуатация машин			16,56		0,53		8,16	4,32	
		Материальные ресурсы			3 074,41		98,38		3,65	359,09	
		НР от ФОТ	%	82			216,58	82*0,85= 70		4 159,86	
		СП от ФОТ	%	62			163,75	62*0,8= 50		2 971,33	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	910							29,12
1,1	509-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,03776	0,00		0,00		1	0,00	
							743,36			13 437,26	29,12
2	56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	<i>100 створок или глухих переплетов</i>	0,006	4 665,55			56-5-2			
		Объем: 0,006=3/100**0,2									
		Зарплата			3 619,62		21,72		22,5	488,65	
		Эксплуатация машин			16,56		0,10		8,16	0,81	
		Материальные ресурсы			1 029,37		6,18		3,67	22,67	
		НР от ФОТ	%	82			17,81	82*0,85= 70		342,06	
		СП от ФОТ	%	62			13,47	62*0,8= 50		244,33	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	376,26							2,26
2,1	509-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,0033	0,00		0,00		1	0,00	
							59,28			1 098,52	2,26
3	15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	<i>100 м2 оштукатуриваемой поверхности</i>	0,012	4 065,16			15-02-031-1			
		Объем: 0,012=6/100**0,2									
		Зарплата			1 895,72		22,75		22,5	511,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			64,40		0,77		9,97	7,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			27,81		0,33		22,5	7,51	
		Материальные ресурсы			2 105,04		25,26		5,48	138,43	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		21,81	94,5*0,85= 80		415,48	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		10,79	46,75*0,8= 37		192,16	
		Затраты труда	чел-ч		204,06						2,45
							81,38			1 265,61	2,45
4	15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти								
		Объем: 0,012=6/100**0,2		0,012	1 460,03				15-04-025-8		
		Зарплата			462,66		5,55		22,5	124,92	
		Эксплуатация машин			9,90		0,12		8,21	0,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,00		22,5	0,04	
		Материальные ресурсы			987,47		11,85		3,43	40,64	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		5,24	94,5*0,85= 80		99,97	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		2,59	46,75*0,8= 37		46,24	
		Затраты труда	чел-ч		51,01						0,61
							25,35			312,75	0,61
5	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти								
		Объем: 0,1068=53,4/100**0,2		0,1068	1 714,00				62-9-5		
		Зарплата			887,33		94,77		22,5	2 132,25	
		Эксплуатация машин			8,36		0,89		8,83	7,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,14		22,5	3,24	
		Материальные ресурсы			818,31		87,40		3,07	268,30	
		НР от ФОТ	%	80			75,93	80*0,85= 68		1 452,13	
		СП от ФОТ	%	50			47,46	50*0,8= 40		854,20	
		Затраты труда	чел-ч		102,7						10,97
							306,45			4 714,76	10,97
Итого по разделу: Ремонт оконных блоков							1 215,82			20 828,90	45,41
Итого по локальной смете:							67 581,14			644 598,38	1 063,97
Итого по смете: Ремонт подъездов - серия дома II-49 -9'эт.							67 581,14			644 598,38	1 063,97
		Итого								644 598,38	
		Итого с технадзором 1,6%								654 911,95	
		Итого с непредвиденными расходами 2%								668 010,19	
		НДС 18%								120 241,83	
		Всего								788 252,02	
		Стоимость 1 эт. - 9 эт. здания 2 под.								43 791,78	

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]